





IMMEUBLE

«Les Aunaires» | Monthey



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


SOUS-SOL
13-05-2015

Dess. : ff

Ech. : 1/200
Tech. : GC

R. T. B.
CORVAGLIA S.r.l.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



PLANS DE VENTE

Construction d'un immeuble "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/500

Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA S.R.L.

Route du Simplon 81
1896 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 10

4 1/2 Pièces - Surface pondérée 129.00m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

REZ-DE-CHAUSSEE - LOT 10

13-05-2015



Dess. : ff

Ech. : 1/100

Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



LOT 11

3 1/2 Pièces - Surface pondérée 91.00m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

REZ-DE-CHAUSSEE - LOT 11

13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100

Tech. : GC


R.T.B.
CORVAGLIA S.r.l.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



LOT 12

3 1/2 Pièces - Surface pondérée 91.00m²



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

REZ-DE-CHAUSSEE - LOT 12

13-05-2015


Ech. : 1/100

Dess. : ff

Tech. : GC

R. T. B.
CORVAGLIA

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 13

4 1/2 Pièces - Surface pondérée 121.00m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

REZ-DE-CHAUSSEE - LOT 13

13-05-2015

Dess. : ff

Ech. : 1/100


Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA S.r.l.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



LOT 17 - 4½ Pièces 109,65m² surface pondérée	LOT 16 - 3½ Pièces 88,85m² surface pondérée	LOT 15 - 3½ Pièces 88,85m² surface pondérée	LOT 14 - 4½ Pièces 109,65m² surface pondérée
---	--	--	---



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


1er ETAGE
13-05-2015

Dess. : ff


Ech. : 1/200
Tech. : GC

R. T. B.
COVAGLIA S.r.l.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



LOT 14 - 4 1/2 Pièces 109.65m²
surface pondérée



LOT 14

4 1/2 Pièces - Surface pondéré 109.65m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

1er ETAGE - LOT 14

13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100


Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 15 - 3 1/2 Pièces 88.85m²
surface pondérée



LOT 15

3 1/2 Pièces - Surface pondérée 88.85m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

1er ETAGE - LOT 15

13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100


Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA S.R.L.

Route du Simplon 81
1896 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 16 - 3 1/2 Pièces 88.85m²
surface pondérée



LOT 16

3 1/2 Pièces - Surf. pond. 88.85m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

1er ETAGE - LOT 16

13-05-2015

Dess. : ff

Ech. : 1/100


Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 17 - 4 1/2 Pièces 109.65m²
surface pondérée



LOT 17

4 1/2 Pièces - Surface pondérée 109.65m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

1er ETAGE - LOT 17

13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100


Tech. : GC

R. T. B.
CORVAGLIA S.p.A.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



LOT 21 - 4 1/2 Pièces 109,65m ² surface pondérée	LOT 20 - 3 1/2 Pièces 88,85m ² surface pondérée	LOT 19 - 3 1/2 Pièces 88,85m ² surface pondérée	LOT 18 - 4 1/2 Pièces 109,65m ² surface pondérée
--	---	---	--



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


2ème ETAGE
13-05-2015

Dess. : ff


Ech. : 1/200
Tech. : GC

R.T.B.
COUVAGLIA S.A.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 18 - 4 1/2 Pièces 109.65m²
surface pondérée



LOT 18

4 1/2 Pièces - Surface pondérée 109.65m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

2ème ETAGE - LOT 18

13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100


Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA S.R.L.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 19 - 3 1/2 Pièces 88.85m²
surface pondérée



LOT 19

3 1/2 Pièces - Surface pondérée 88.85m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

2ème ETAGE - LOT 19

13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100


Tech. : GC

R.T.B.
COVAGLIA

Route du Simplon 81
1805 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 20 - 3 1/2 Pièces 88.85m²
surface pondérée



LOT 20

3 1/2 Pièces - Surf. pond. 88.85m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


2ème ETAGE - LOT 20
13-05-2015

Dess. : ff


Ech. : 1/100
Tech. : GC

R.T.B.
CORVAGLIA S.A.

Route du Simplon 81
1896 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 21 - 4 1/2 Pièces 109.65m²
surface pondérée



LOT 21

4 1/2 Pièces - Surface pondéré 109.65m²

PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"

Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

2ème ETAGE - LOT 21

13-05-2015



Dess. : ff

Ech. : 1/100

Tech. : GC

R.T.B.
C.D.E.V.A.G.L.T.A. s.r.l.

Route du Simplon 81
1896 Vionnaz
024 / 482 60 00



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


ATTIQUES
13-05-2015

Dess. : ff


Ech. : 1/200
Tech. : GC

R. T. B.
CORVAGLIA

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00



LOT 22 - 4 1/2 Pièces 151.15m²
surface pondérée



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

ATTIQUE - LOT 22
13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100
Tech. : GC


R.T.B.
CORVAGLIA & C

Route du Simplon 81
1896 Vionnaz
024 / 482 60 00

LOT 22



LOT 23 - 4 1/2 Pièces 151.15m²
surface pondérée



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

ATTIQUE - LOT 23
13-05-2015


Dess. : ff

Ech. : 1/100
Tech. : GC

R.T.B.
CORVALLIA

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00

LOT 23



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


COUPE
13-05-2015

Dess. : ff

Ech. : 1/200
Tech. : GC

R. T. B.
COEVAGLIA S.r.l.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 482 60 00



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


FACADE NORD
13-05-2015

Dess. : ff

Ech. : 1/200
Tech. : GC

R. T. B.
CORVAGLIA S.r.l.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey


FACADE OUEST
13-05-2015

Dess. : ff

Ech. : 1/200
Tech. : GC

R. T. B.
CORVAGLIA - G. I.

Route du Simplon 81
1895 Vionnaz
024 / 462 60 00



PLANS DE VENTE

Construction de 3 immeubles "Les Aunaires"
Parcelles N° 5323 - 5324 - 5354 à Monthey

FACADE SUD
13-05-2015

Dess. : ff

Ech. : 1/200
Tech. : GC

R.T.B.
CORVALLA s.r.l.

Route du Simplon 81
1896 Vionnaz
024 / 482 60 00

Descriptif de construction

Immeuble résidentiel « Les Aunaires A » à Monthey – Parcelle n°5323

14 appartements **MINERGIE**

Maçonnerie et béton armé

- Radier et dalles en béton armé épaisseur selon calcul ingénieur, pilier rond ou carré en béton armé ou métallique (selon ingénieur) murs extérieurs enterrés en béton armé épaisseur selon calcul ingénieur.
- Maçonnerie en brique ciment pour les murs de façades hors terre ép. 17,5cm et maçonnerie de briques ciment pour les murs porteurs intérieurs ép. 15cm linteaux et couvertes bétonnés sur place ou avec couverte préfabriquée en terre cuite armée.
- Chape ciment CP 400 flottante avec armature Fibremesch épaisseur moyenne 7 à 8 cm (uniquement surfaces habitables chauffées)

Echafaudages

- Fourniture, montage démontage d'échafaudages y c. pont couvreur et échelle d'accès aux normes SIA et CNA pour la durée des travaux extérieurs.

Façades

- Les murs en façades des parties habitables seront formés d'une isolation périphérique en MARMOPOR PLUS ép. 160mm, avec un treillis d'armature plastique et un enduit au mortier de ciment sur lequel est appliqué le rustic de finition.
- Crépi et une couche de finition grain 2mm ribé plein (teinte pastel défini par la direction des travaux).

Cloisons non porteuses

- Tous les galandages seront en carreaux de plâtre massif, ép. 8cm (ou 6cm pour le doublage des gaines techniques).
- Les cloisons des pièces d'eau seront en carreaux de plâtre massif, hydrofuge verte.

Cheminée de salon ou poêle

- Possible sur demande dans les appartements des combles contre plus-value selon choix à déterminer au préalable.

Plancher

- Ils seront composés de :
 - radier en béton sur le sol et dalle en béton armé pour les étages
 - isolation GOPF super isolant de 2X50mm sur la dalle du rez et isolation PSE 2X20mm aux étages
 - Chape ciment CP 400 flottante avec armature Fibremesch sur lesquelles seront appliqués les revêtements.

Etanchéité sur parking / isolation toiture

- Sur parking : fourniture et pose de deux couches étanchéité type lés de bitume polymère soudées en plein, y c. toutes remontées, étanchement des seuils et ferblanteries nécessaire en inox ou cuivre, ex. plaques de collage, bande de serrage, naissance etc.
- Toiture : isolation thermique pour toiture type SWISSPOR LAMBDAROOF selon calcul SIA 380 avec pare vapeur et 1ère couche étanchéité type lés de bitume polymère posée libre avec recouvrement soudé et 2ème couche soudée en plein.

Ferblanterie

- Couvertine d'acrotère, pièces spéciales pour ventilation primaire, chéneaux et descentes en zinc-titane ou cuivre. (déterminé par la direction des travaux)

Système de ventilation double flux

- Installation d'une aération mécanique à double flux individuelle pour chaque appartement type Zehnder ou similaire (avec débit selon dimensionnement calcul volume)
- L'appareil de ventilation sera installé dans la buanderie de chaque appartement du rez-de-chaussée et des étages et sur le balcon pour les appartements en attique.

Menuiserie intérieure et extérieure

- Fenêtres et portes-fenêtres en PVC blanc, triple vitrages.
- Porte d'entrée principale à l'extérieur de l'immeuble en alu avec fermeture à gâche électrique.
- Portes palières d'appartement sur cadre applique en bois et ventail mélaminé fini d'usine, système semi phonique, serrure tri bloc.
- Portes de communication des locaux habitables en mélaminé fini d'usine avec cadre, faux cadre et embrasure.
- Porte de communication des locaux techniques sur cadre simple en sapin. Vantail en aggloméré perforé, surface brute (porte d'accès garage/habitation et chaufferie anti-feu EI30)
- Armoire penderie d'entrée - corps aggloméré stratifié blanc - porte mélaminée imitation bois.
- Toutes les serrures, en métal eloxé naturel y.c. les seuils des portes.
- Toutes les serrureries standards.

Revêtement de sol

- Il est prévu du carrelage à tous les étages (parties habitables), chambres en parquet stratifié.
- Plinthes en MDF mélaminé assortie au parquet pour les chambres et plinthes en bois teinté pour les autres pièces habitables (hormis les salles de bains et WC).

Installation sanitaire

- Tous les appareils seront de couleur blanc standard. Différents accessoires sont également prévus tels que porte linge, porte-savon, porte papier et une armoire de toilette avec lumière et prise pour rasoir. Choix des appareils sanitaires à faire selon les directives de notre installateur. Aucun meuble, douche, lavabo ou baignoire spéciale, n'est prévu dans le prix de fourniture ci-dessous.
Appareils sanitaires à choisir chez Gétaz Romang SA « choix de base fait par l'entreprise RTB Corvaglia sàrl »

- Montant prévu pour la fourniture des appareils :
 - ➔ **CHF 5'333,00- TTC pour les appartements 3,5 pces**
 - ➔ **CHF 8'070,45.- TTC pour les appartements 4,5 pces**
- Pour des raisons de garantie, le choix des appareils doit être effectué uniquement chez Gétaz Romang SA
- Production d'eau chaude par chauffage à distance SATOM
- Alimentation eau par nourrice en inox sertis. Distribution eau chaude et froide en inox sertis, dérivations aux appareils en tubes Sanipex (type PE dans gaine plastique).
- Ecoulement eaux usées en Geberit et Geberit isol.

Installation de chauffage

- Installation de chauffage à distance SATOM
- Chauffage à basse température par les chapes dans tous les appartements

Porte de garage entrée parking

- Porte sectionnelle à lames horizontale pour l'entrée du parking dim. 400/213cm, ouverture par télécommande. Les box intérieur ne sont pas équipés de portes

Installation électrique

- Courant fort : Alimentation des appareils prévus dans les cuisines et dans les buanderies.
- Gamme d'interrupteur : Interrupteurs et prises de marque Feller type Edizio blanc.
- Courant 220V : Dans chaque local, alimentation au plafond ou en applique. Prises et interrupteurs selon descriptif détaillé ci-après.
- Téléphone : 1 prise prévue par appartement.
- Sonnerie : 1 sonnerie avec timbre dans chaque appartement avec boîtier et sonnerie d'entrée avec bouton poussoir et plaque adresse à l'extérieur. Système d'interphone par appartement avec commande de gâche électrique.
- Radio/TV : Installation d'une prise radio/TV dans le salon.
- Lustrerie : A prévoir par le propriétaire à ses frais.
- Extérieur : 1 alimentation pour applique à l'entrée et dans la cage d'escalier. Une alimentation pour applique balcon ou terrasse au rez-de-chaussée

Cuisine

- Montant prévu pour la fourniture et la pose :
 - ➔ **CHF 15'000.- TTC y.c. appareils, pour les appartements 3,5 pces**
 - ➔ **CHF 18'000.- TTC y.c. appareils, pour les appartements 4,5 pces**

Bloc de cuisine comprenant meubles hauts, bas et suspendus

- Exécution tout en stratifié
 - Evier avec une plonge
 - Frigo avec compartiment de congélation
 - Four haut réchaud
 - Plaques de cuisson en vitrocéramique
 - Hotte de ventilation
 - Lave-vaisselle
- Choix cuisine à faire exclusivement chez le fournisseur suivant : Val Cuisines à Monthey

Protection soleil

- Toutes les fenêtres principales seront avec des stores à lamelles profilées en alu thermolaqué. A l'exception des fenêtres des WC/bains, de la cage d'escalier, du sous-sol et des parties non habitables en général.

Plâtrerie/Peinture

- Tous les murs des parties habitables et la cage d'escalier recevront un rustic de finition blanc (grain 1.5mm).
- Les plafonds des parties habitables recevront un enduit au plâtre et un crépi giclé 1mm. Pour les salles d'eau un enduit au plâtre et une dispersion à l'essence.
- Les sols et les murs des salles de bains sont revêtus de carrelage/faïences.

Nettoyages du bâtiment

- Toute l'habitation sera entièrement nettoyée : sols, murs, vitrages et tous les aménagements fixes comme cuisine, armoires, etc.

Serrurerie

- Barrières de balcon en tôles perforées composé de poteaux et mains courante en inox.
- Barrières de la cage d'escalier comprenant : filière du sous-sol aux attiques.
- Boîtes aux lettres en tôle avec plaque adresse, modèles standard.

Ascenseur

- Un ascenseur aux normes des handicapés est prévu dans l'immeuble.

Aménagement extérieur

- Tout le terrain sera réglé et engazonné (talus en prairies).
 - Dalles en béton lavé au prix de 34.-/m2 fourniture sont prévues pour les appartements du rez-de-chaussée et des attiques (répartitions selon plan).
- Il sera également disposé sur le pourtour de la construction un drainage pour la récupération des eaux de surface et de toiture, raccordé au collecteur existant ou au puit perdu selon directives communales.

Places de parcs intérieures

- Les places de parc intérieures sont prévues en béton taloché brut.

Places de parcs extérieurs

- Les places de parc extérieurs sont prévues en enrobé type HMT AB 11N ou en pavés filtrant (déterminé par la direction des travaux)

Remarques

- *Tous les prix indiquées dans cette notice s'entendent **fourniture et pose** comprises, sauf lorsqu'il est indiqué seulement fourniture*
- *Tous suppléments pour des peintures spéciales restent réservés*
- *Tous les prix sont indiqués avec TVA 8% incluse.*

SOUS-SOL

Parking /dégagement /caves / local technique

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| ■ Sol : | béton taloché brut | |
| ■ Parois : | brique ciment ou béton brut | |
| ■ Plafond : | dalle en béton armé brut | |
| ■ Installation électrique : | 1 alimentation pour plafonnier pour les caves tout apparent | Alimentation des néons pour parking tout apparent |
| ■ Cage d'escalier commune : | en béton, marches revêtues de carrelage, murs et plafonds brut | |

REZ-DE-CHAUSSEE / ETAGES / COMBLES

Appartements

Hall / Séjour / buanderie

- Sol : carrelage, fourniture au prix de CHF 35.-/m2
 - Parois : rustic grain 1.5mm blanc au prix de CHF 20.-/m2
 - Plafond : enduit au plâtre avec un crépi blanc giclé grain 1mm
 - Installation électrique : 1 alimentation pour plafonnier pour le hall et 1 pour le séjour
1 prise sur interrupteur pour le hall
1 prise TV, 1 prise téléphone, 2 prises triples pour le séjour
1 prise alimentation lave-linge et une prise pour le sèche-linge
- plinthes bois teintée (plinthe carrelage en plus-value)

Cuisine / Coin à manger

- Sol : carrelage, fourniture au prix de CHF 35.-/m2
 - Parois : rustic blanc ribé plein grain 1.5mm
 - Plafond : enduit au plâtre avec un crépi blanc giclé grain 1mm
 - Installation électrique : raccordement des appareils selon plan de base fait par le cuisiniste
1 prise triple ménagère
1 alimentation pour plafonnier pour la cuisine, 1 pour le coin à manger
1 alimentation pour l'éclairage de la hotte de ventilation
1 prise triple dans le coin à manger
- plinthes bois teintée (plinthe carrelage en plus-value)

WC séparé / WC douche / WC bains

- Sol : carrelage, fourniture au prix de CHF 35.-/m2
 - Parois : faïences fournitures au prix de CHF 35.-/m2
 - Plafond : enduit au plâtre avec dispersion à l'essence
 - Installation électrique : 1 alimentation pour l'armoire pharmacie
 - Appareils : voir choix de base Gétaz Romang SA
- (frises, décors et modes de poses spéciales en plus-value)

Chambres

- Sol : parquet stratifié, fourniture et pose au prix de CHF 63.-/m2
 - Parois : rustic grain 1.5mm blanc au prix de CHF 20.-/m2
 - Plafond : enduit au plâtre avec un crépi blanc giclé grain 1mm
 - Installation électrique : 1 alimentation pour plafonnier pour chaque chambre
1 prise sur interrupteur pour les chambres enfants
2 prises triples pour les chambres enfants et tube vide TV
1 prise sur interrupteur pour les chambres parents
2 prises triples pour les chambres parents et 1 tube vide TV
- plinthes bois assorties

Remarques

L'ensemble de ces travaux sera exécuté dans les règles de l'art.

Le constructeur se réserve le droit, dans le but d'améliorer ou pour toutes exigences de construction et de marché, d'apporter quelques modifications de détail au présent descriptif. Les éventuelles modifications ne nuiront ni à la qualité des matériaux ni à l'esthétique de l'habitation.

Les produits et matériaux sont à choisir selon les directives de l'entreprise générale et se font exclusivement chez les fournisseurs de celle-ci pour des questions de coûts et de garantie notamment pour les revêtements de sol (carrelage, faïences, parquets et moquettes) ainsi que pour les appareils sanitaires. Sont exclus de ceux-ci les éventuels travaux personnels.

Si des travaux supplémentaires sont demandés par le Maître de l'ouvrage, ils seront confiés aux entrepreneurs en travaux sur le chantier, par l'intermédiaire de l'entreprise R.T.B.

Les plans, coupes, élévations et détails peuvent présenter des équipements et accessoires en option notamment au niveau des agencements de cuisine, appareils sanitaires, certains agencements intérieurs (armoires encastrées, barrières, etc.), et installation électrique.

Les surfaces de dalle de jardin ainsi que d'enrobé bitumineux sont indicatives et ne correspondent pas forcément aux plans et descriptifs. Les plantations ainsi que les divers objets présentés sur les plans, tels que le mobilier, les véhicules, etc.. ne sont là qu'à titre d'exemple, et ne font pas partie de cette offre.

Aucune plus-value ne sera exécutée sans le retour du devis signé.

Sous réserve d'erreur et/ou d'omission et de modification entre temps tant au niveau de la conception que de l'équipement.

Reproduction, même partielle, interdite sans l'autorisation écrite de RTB Corvaglia Sàrl.